

LEGENDA:

- INSTALACJA ZIMNEJ WODY
- KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA POD STROPEM

WYTYCZNE WYKONANIA:

1. Instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych np. PE–RT/Al/PE–RT firmy KAN–Therm
2. Średnice nie naniesione na rysunek przyjąć jako ø16
3. Instalacje zaizolować wg wytycznych w opisie tech.
4. Prowadzenie przewodów wodociągowych wzdłuż ścian oraz w posadzkach
5. Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC–U
6. Średnice podejśc kanalizacyjnych: umywalka–DN40, zlewozmywak, natrysk, wanna– DN50, mieska usepowa–DN110
7. Minimalny spadke podejść: 1%

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
3. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
4. Wymiary oraz poziomy na rysunkach należy porównać ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodności fakt ten należy przed rozpoczęciem prac bezwzględnie zgłosić projektantowi . Rysunki należy rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową. Stwierdzone niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem robót.
5. Wszystkie pojawiające sie na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
6. Dopuszcza sie stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

R+ GRUPA PROJEKTOWA
RADOSŁAW ZAJĄC
ul. Bardowskiego 3/3; 58-302 Wałbrzych

BRANŻA	PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
PROJ.	mgr inż. Robert Flis	221/DOŚ/05	
SPR.	mgr inż. Ireneusz Bors	62/DOŚ/03	

INWESTOR
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
pl. Polski 3/4; 50–156 Wrocław

ADRES
Luboradów 2
dz. nr 48/1, 48/2, obręb Luboradów gmina Krośnice

TYTUŁ PROJEKTU
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO KOMINA ORAZ BUDOWA WIATY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA– INST. WOD–KAN

SKALA	BRANŻA	REWIZJA	ETAP	NR RYSUNKU	DATA
1:50	SANIT.	01	PB	S03	04.2020